


PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITATIRA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: DIVERSOS RUAS E ESTRADAS DE ITATIRA-CE
DATA: 30 / 05 / 2021

PLANILHA ORÇAMENTARIA (DESONERADA)									
ITEM	FONTE TABELA	TIPO	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
1.0				SERVICOS PRELIMINARES					1.164,84
1.1	SEINFRA	SERVIÇO	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	151,47	194,14	1.164,84
2.0				ADMINSTRAÇÃO DA OBRA					280.742,70
2.1	COMPOS. ANEXA	SERVIÇO	94295	ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	219.039,32	280.742,70	280.742,70
3.0				PAVIMENTAÇÃO					2.033.506,30
3.1	SINAPI	SERVIÇO	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	18.013,42	0,07	0,09	1.621,21
3.2	SINAPI	SERVIÇO	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	15.130,26	51,15	65,56	991.939,85
3.3	SINAPI	SERVIÇO	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	2.658,22	51,17	65,58	174.326,07
3.4	SINAPI	SERVIÇO	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	6.009,14	34,72	44,50	267.406,73
3.5	SINAPI	SERVIÇO	83693	CAIACAQ EM MEIO FIO	M2	1.625,44	3,37	4,32	7.021,90
3.6	SINAPI	SERVIÇO	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.	M3	402,91	447,51	573,57	231.097,09
3.7	SINAPI	SERVIÇO	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	3.555,09	31,31	40,13	142.665,76
3.8	SEINFRA	SERVIÇO	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.481,30	112,90	144,70	214.344,11
3.9	SEINFRA	SERVIÇO	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	3,60	668,29	856,55	3.083,58
4.0				RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					2.492.610,49
				SERVICOS PRELIMINARES					28.000,00
4.1	SINAPI	SERVIÇO	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 05/2018 (DESMATAMENTO PREPARO DA SUB-BASE)	M2	80.000,00	0,27	0,35	28.000,00
4.2	SINAPI	SERVIÇO	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	124.992,00	0,07	0,09	11.249,28
4.3	SINAPI	SERVIÇO	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	124.992,00	1,59	2,04	254.983,68
				ATERRO DOS BUEIROS + REVESTIMENTO PRIMÁRIO					1.622.490,82
4.4	SINAPI	SERVIÇO	101118	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF 07/2020 (CAMADA DE PICARRA)	M3	58.653,08	2,48	3,18	186.516,79
4.5	SINAPI	SERVIÇO	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016	M3XKM	337.255,21	2,02	2,59	873.490,99
4.6	SINAPI	SERVIÇO	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	58.653,08	7,48	9,59	562.483,04
				OBRAS D'ARTES CORRENTES					564.785,82
4.7	SEINFRA	SERVIÇO	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	22,00	1493,21	1.913,85	42.104,70
4.8	SEINFRA	SERVIÇO	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	36,00	1973,25	2.529,11	91.047,96
4.9	SEINFRA	SERVIÇO	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	8,00	3097,57	3.970,16	31.761,28
4.10	SEINFRA	SERVIÇO	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	20,00	4221,88	5.411,18	108.223,60
4.11	SEINFRA	SERVIÇO	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	77,00	408,88	524,06	40.352,62
4.12	SEINFRA	SERVIÇO	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	126,00	528,46	677,33	85.343,58
4.13	SEINFRA	SERVIÇO	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	28,00	991,70	1.271,06	35.589,68
4.14	SEINFRA	SERVIÇO	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	70,00	1453,01	1.862,32	130.362,40
				SINALIZAÇÃO VERTICAL					11.100,89
4.15	SEINFRA	SERVIÇO	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	12,96	668,29	856,55	11.100,89
TOTAL GERAL									4.808.824,33

OBS.: OS PREÇOS UNITÁRIOS DO PRESENTE ORÇAMENTO TÊM ORIGEM NA TABELA SINAPI DE ABRIL DE 2021 E TABELA SEINFRA-CE 27.1, AMBAS DESONERADAS E COM BDI DE 28,17% PARA SERVIÇOS.

Narci de Melo Júnior
CPF 618182913-04
CREA 14.459-D


PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITATIRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: DIVERSAS RUAS E ESTRADAS DE ITATIRA-CE

DATA: 30 / 05 / 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		PREÇO TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.164,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.164,84	0,02%
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,00%	70.185,68	25,00%	70.185,68	25,00%	70.185,68	25,00%	70.185,68	280.742,70	5,84%
3.0	PAVIMENTAÇÃO	25,00%	508.376,58	25,00%	508.376,58	25,00%	508.376,58	25,00%	508.376,58	2.033.506,30	42,29%
1.0	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIN	25,00%	623.152,62	25,00%	623.152,62	25,00%	623.152,62	25,00%	623.152,62	2.492.610,49	51,84%
TOTAL PARCIAL		25,02%	1.202.879,71	24,99%	1.201.714,87	24,99%	1.201.714,87	24,99%	1.201.714,87	4.808.024,33	100,00%
TOTAL GERAL		25,02%	1.202.879,71	50,01%	2.404.594,59	75,01%	3.606.309,46	100,00%	4.808.024,33		


Narci de Melo Júnior
CPF 618182913-04
CREA 14.459-D

