

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIRA - CE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
MEMÓRIA DE CÁLCULO 3 ETAPA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO DOS ENTORNOS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ITATIRA-CE  
LOCALIZAÇÃO: AV. TRAJANO HONORATO S/N - LAGOA DO MATO - ITATIRA - CE

DATA: 13/06/2023

TABELA : SEINFRA 28.1 DESONERADA/ SINAP12/2022 DESONERADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COMP (M)	LARG (M)	ALT (M)	NX	TOTAL
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,00	3,00		1,00	12,00
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	14.631,00			1.000,00	14,63
	ÁREA DE TODO O TRECHO - CAD	M2					
1.3	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	UN				1,00	1,00
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN				1,00	1,00
	01 LIGAÇÃO	UN				1,00	1,00
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN				1,00	1,00
	01 LIGAÇÃO	UN				1,00	1,00
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN				1,00	1,00
	01 LIGAÇÃO	UN				1,00	1,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES					1,00	1,00
	PRANCHA 03/26 - AREA CAD	M3	37,25		0,10	1,00	256,71
	PRANCHA 03/26 - AREA CAD	M3	164,64		0,10	1,00	3,73
	MESMA ÁREA DO LANDRILHO HIDRAULICO	M3	2.365,20		0,10	1,00	16,46
1.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3				1,00	236,52
	PRANCHA 03/26 - AREA CAD	M2	37,25		1,50	1,00	302,84
	PRANCHA 03/26 - AREA CAD	M2	164,64		1,50	1,00	55,88
1.9	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2				1,00	246,96
	ÁREA RETIRADA DO CAD	M2					159,00
1.10	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2					159,00
	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS EXISTENTES						11.541,98
1.11	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M2				11.541,98	11.541,98
	AREA HACHURADA	M2					2.365,20
1.12	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE						2.365,20
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	256,71			1,30	2.702,36
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	M3	302,84			1,30	333,72
	AREA DE PAV EM BLOCO DE CONCRETO	M3	159,00		0,10	1,30	393,69
	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M3	11.541,98		0,12	1,30	20,67
	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M3	2.365,20		0,05	1,30	1.800,55
	EMPOLAMENTO 30%						153,74
1.13	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3					2.702,36
	MESMO VOLUME DE CARGA	M3					2.702,36
2	<b>PISOS</b>						2.702,36
2.1	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	M2					9.208,96
	MESMA ÁREA DE H8	M2					9.208,96
2.2	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3					130,96
	PASSAGEM DE PEDRESTE ELEVADA	M3					130,96
		M3	7,38	8,80	0,04		2,60
		M3	6,90	6,00	0,04		1,66
		M3	15,85	6,00	0,04		3,80
		M3	20,97	5,00	0,04		4,19
		M3	14,78	6,00	0,04		3,55
		M3	18,39	5,00	0,04		3,68
		M3	17,73	6,00	0,04		4,26
		M3	17,55	5,00	0,04		3,51
		M3	7,85	5,00	0,04		1,57

Marcos Roger de Holanda Bastos  
CREA-CE 42.204/D